

รายการเปลี่ยนแปลงตัดลดและเพิ่มเติม
รายการก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้นใต้ถุนสูง
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

รายการเปลี่ยนแปลง

1. หมวดงานหลังคา

1.1 ยกเลิกหลังคาตามรายการประกอบแบบเดิมเปลี่ยนเป็น หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีปริมาณไม่ต่ำกว่า 220 ZP กรัมต่อตารางเมตร และเคลือบสีโพลีเอสเตอร์เรซิน ตามมาตรฐาน มอก. 2131-2545 และ ค่า BMT 0.50 มม. ค่าความคลาดเคลื่อน + 0.10 / - 0.05 มม. ความกว้างแผ่น 729 มม. ลอนสูง 29 มม.ยึดด้วยระบบสกรู มีแหวนยางรองกันน้ำ การติดตั้งให้ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

1.2 ยกเลิกฉนวนใยแก้วจากเดิมความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เปลี่ยนเป็น ฉนวนใยแก้วสีเขียวใต้หลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เปลี่ยนตาข่าย wire mesh เบอร์ 14 เป็น เบอร์ 18

1.3 ติดตั้งแปเหล็กขนาด 125x50x25x3.2 มม.ระยะห่าง 1.00 ม.

2. หมวดงานพื้น

2.1 ยกเลิก พ2 เปลี่ยนเป็น พื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 16" * 16"

3. หมวดงานฝ้าเพดาน

3.1 ยกเลิก ฝ1 เปลี่ยนเป็น ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดลายไม้ระบายอากาศพร้อมโครงเคร่าสำเร็จรูป

รายการตัดลด

1. ตัดลดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก รอบอาคาร

รายการเพิ่มเติม

1. รางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว พร้อมท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 3" จำนวน 4 จุด



(นายกิตติพงศ์ คำเจริญ)

สถาปนิกผู้ออกแบบ